

[— г

										11	12	13
16	ТЕРм 08-02-409-1 Применительно	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ. Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 НР=100%,СП=65%	10 [100 м]	2538,82 704,24	1069,12 554,15	765,46	25 388,20	7 042,40	10 691,20 5 541,50	7 654,60	23,80 16,00	238,00 160,00
17	ТССЦ 530-9001-094	Трубы гофрированные легкого типа, без протяжки , Дн=20 мм, для электропроводки	1000 [м]	4,46		4,46	4 460,00			4 460,00		
18	ТЕРм 08-08-001-1	Кабель-канал шириной до 50 мм НР=100%,СП=65%	10.53 [100 м]	3054,72 484,87	47,49 4,54	2522,36	32 166,20	5 105,68	500,07 47,81	26 560,45	16,20 0,30	170,59 3,16
19	ТЕРм 10-06-068-17	Настройка синхронных цифровых систем передачи. Сдача объекта: Контрольные и приемо-сдаточные испытания НР=84%,СП=60%	2 [объект]	24701,34 14721,66	9979,68 1669,92		49 402,68	29 443,32	19 959,36 3 339,84		289,00 48,00	578,00 96,00
Итого прямые затраты							279 800,63	80 947,30	32 512,56 8 982,16	166 340,77		2209,99 260,91
Накладные расходы [Н43=84% по поз.1,14,19, Н43=97% по поз.3,7,12, Н43=100% по поз.16,18]							80 730,31					
Сметная прибыль [Н49=60% по поз.1,14,19, Н49=65% по поз.3,7,12,16,18]							55 749,01					
Всего по разделу							416 279,95	80 947,30	32 512,56 8 982,16	166 340,77		2209,99 260,91
Нормативная трудоемкость по разделу												2470,90
Сметная зарплата по разделу								89 929,46				
Итого							279 800,63	80 947,30	32 512,56 8 982,16	166 340,77		2209,99 260,91