

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
**ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ. ТАЕЖНАЯ (ОТ УЛ. ГАСТЕЛЛО ДО УЛ. МИРА)**  
**В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ**

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 25,456 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2275,05 чел.час

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Ремонтные работы</b>												
1	<b>ФЕР68-12-7</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм (1000 м2 покрытия)  <i>НР (964,99 руб.): 109% от ФОТ СП (531,19 руб.): 60% от ФОТ</i>	4,222 4222 / 1000	3990,79 56,16	3934,63 153,53		16849,12	237,11	16612,01 648,20		7,2	30,4
2	<b>ФЕР27-03-010-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2329,39 руб.): 149% от ФОТ СП (1262,41 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	2,21 221 / 100	707,4 707,4			1563,35	1563,35			88,205	194,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ФЕР01-01-012-08</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (137,72 руб.): 100% от ФОТ СП (58,53 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</i>	0,25 <i>250 / 1000</i>	3608,25 54,08	3550,91 496,8	3,26	902,06	13,52	887,73 124,20	0,81	6,9345	1,73
4	<b>ФССЦпг-03-21-01-005</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза)  <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	400	6,69	6,69		2676		2676			
5	<b>ФЕР27-04-003-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей (1000 м2 основания или покрытия)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (718,25 руб.): 149% от ФОТ СП (389,26 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,86 <i>860 / 1000</i>	2897,24 243,92	2627,7 316,61	25,62	2491,63	209,77	2259,82 272,28	22,04	29,601	25,46
6	<b>ФССЦ-408-0261</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм (м3)	215	165,83		165,83	35653,45			35653,45		
7	<b>ФЕР27-02-010-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях (100 м бортового камня)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9508,7 руб.): 149% от ФОТ СП (5153,21 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	8,49 <i>849 / 100</i>	3344,27 740,19	99,55 11,48	2504,53	28392,85	6284,21	845,18 97,47	21263,46	87,492	742,81
8	<b>ФССЦ-403-8021</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 , объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	849	63,12		63,12	53588,88			53588,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							142117,34	8307,96	23280,74 1142,15	110528,64		995,33
Накладные расходы							13659,06					
Сметная прибыль							7394,59					
<b>Итого по разделу 1 Ремонтные работы :</b>												
Благоустройство							18345,3					30,4
Автомобильные дороги							51809,05					963,2
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							1098,31					1,73
Перевозка грузов автотранспортом							2676					
Материалы							89242,33					
Итого							163170,99					995,33
В том числе:												
Материалы							110528,64					
Машины и механизмы							23280,74					
ФОТ							9450,11					
Накладные расходы							13659,06					
Сметная прибыль							7394,59					
<b>Итого по разделу 1 Ремонтные работы</b>							<b>163170,99</b>					<b>995,33</b>
<b>Раздел 2. Ремонт проезжей части</b>												
9	<b>ФЕР27-06-026-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (1 т)  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (20,28 руб.): 149% от ФОТ СП (10,99 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	1,52264	1581,11	48,88 8,94	1532,23	2407,46		74,43 13,61	2333,03		
10	<b>ФЕР27-06-020-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия)  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4730,05 руб.): 149% от ФОТ СП (2563,43 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	4,222 4222 / 1000	47318,12 423,72	2982,78 328,18	43911,62	199777,1	1788,95	12593,3 1385,58	185394,85	44,045	185,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<b>ФЕР27-06-021-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия)  <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-12,58 руб.): 149% от ФОТ СП (-6,82 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	-4,222 -4222 / 1000	10952,89 2	7,75	10943,14	-46243,1	-8,44	-32,72	-46201,94	0,207	-0,87
12	<b>ФЕР27-06-026-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (1 т)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (20,25 руб.): 149% от ФОТ СП (10,97 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	1,52	1581,11	48,88 8,94	1532,23	2403,29		74,3 13,59	2328,99		
13	<b>ФЕР27-06-020-03</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1282,79 руб.): 149% от ФОТ СП (695,2 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	1,145 1145 / 1000	52742,84 423,72	2982,78 328,18	49336,34	60390,55	485,16	3415,28 375,77	56490,11	44,045	50,43
14	<b>ФЕР27-06-021-03</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (1000 м2 покрытия)  <i>(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10,24 руб.): 149% от ФОТ СП (5,55 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	1,145 1145 / 1000	36934,92 6	21,9	36907,02	42290,48	6,87	25,08	42258,53	0,621	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	<b>ФЕР27-06-026-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (1 т)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (45,3 руб.): 149% от ФОТ СП (24,55 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	3,4	1581,11	48,88 8,94	1532,23	5375,77		166,19 30,40	5209,58		
16	<b>ФЕР27-06-020-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6012,82 руб.): 149% от ФОТ СП (3258,63 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	5,367 5367 / 1000	47318,12 423,72	2982,78 328,18	43911,62	253956,35	2274,11	16008,58 1761,34	235673,66	44,045	236,39
17	<b>ФЕР27-06-021-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия)  <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (15,99 руб.): 149% от ФОТ СП (8,66 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	5,367 5367 / 1000	10952,89 2	7,75	10943,14	58784,16	10,73	41,59	58731,84	0,207	1,11
18	<b>ФЕР27-09-016-06</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 3:1 (1 км линии)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (67,08 руб.): 149% от ФОТ СП (36,35 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,7 700/1000	1072,75 32,33	221,98 31,98	818,44	750,93	22,63	155,39 22,39	572,91	4,209	2,95
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							579892,99	4580,01	32521,42 3602,68	542791,56		476,68
Накладные расходы							12192,21					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль							6607,52					
<b>Итого по разделу 2 Ремонт проезжей части :</b>												
Автомобильные дороги							598692,72					476,68
Итого							598692,72					476,68
В том числе:												
Материалы							542791,56					
Машины и механизмы							32521,42					
ФОТ							8182,69					
Накладные расходы							12192,21					
Сметная прибыль							6607,52					
<b>Итого по разделу 2 Ремонт проезжей части</b>							<b>598692,72</b>					<b>476,68</b>
<b>Раздел 3. Устройство остановок маршрутного транспорта</b>												
19	<b>ФЕР27-06-026-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (1 т)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2,26 руб.): 149% от ФОТ СП (1,23 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,17	1581,11	48,88 8,94	1532,23	268,79		8,31 1,52	260,48		
20	<b>ФЕР27-06-020-06</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (291,09 руб.): 149% от ФОТ СП (157,75 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,26 260 / 1000	45241,29 423,72	2975,31 327,66	41842,26	11762,74	110,17	773,58 85,19	10878,99	44,045	11,45
21	<b>ФЕР27-06-021-06</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2 покрытия)  <i>(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2,32 руб.): 149% от ФОТ СП (1,26 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,26 260 / 1000	31483,92 6	21,9	31456,02	8185,82	1,56	5,69	8178,57	0,621	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	<b>ФЕР27-06-026-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (1 т)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2,26 руб.): 149% от ФОТ СП (1,23 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,17	1581,11	48,88 8,94	1532,23	268,79		8,31 1,52	260,48		
23	<b>ФЕР27-06-020-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (291,3 руб.): 149% от ФОТ СП (157,87 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,26 260 / 1000	47318,12 423,72	2982,78 328,18	43911,62	12302,71	110,17	775,52 85,33	11417,02	44,045	11,45
24	<b>ФЕР27-06-021-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия)  <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (0,77 руб.): 149% от ФОТ СП (0,42 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,26 260 / 1000	10952,89 2	7,75	10943,14	2847,75	0,52	2,02	2845,21	0,207	0,05
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							35636,6	222,42	1573,43 173,56	33840,75		23,11
Накладные расходы							590,01					
Сметная прибыль							319,75					
<b>Итого по разделу 3 Устройство остановок маршрутного транспорта :</b>												
Автомобильные дороги							36546,36					23,11
Итого							36546,36					23,11
В том числе:												
Материалы							33840,75					
Машины и механизмы							1573,43					
ФОТ							395,98					
Накладные расходы							590,01					
Сметная прибыль							319,75					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого по разделу 3 Устройство остановок маршрутного транспорта</b>							<b>36546,36</b>					<b>23,11</b>
<b>Раздел 4. Устройство обочин и озеленение</b>												
25	<b>ФЕР01-01-011-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3,99 руб.): 100% от ФОТ СП (1,7 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</i>	0,025 <i>25 / 1000</i>	2753,81 25,84	2725,8 133,51	2,17	68,85	0,65	68,15 3,34	0,05	2,7485	0,07
26	<b>ФЕР01-02-027-14</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Планировка откосов: выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (499,46 руб.): 84% от ФОТ СП (227,43 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,5 <i>500 / 1000</i>	1704,57 1033,34	671,23 155,83		852,29	516,67	335,62 77,92		134,55	67,28
27	<b>ФССЦпг-03-21-01-005</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза)  <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	40	6,69	6,69		267,6		267,6			
28	<b>ФЕР27-08-001-11</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Укрепление обочин щебнем толщиной 15 см (1000 м2 покрытия полосы и обочин)  <i>(ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1736,57 руб.): 149% от ФОТ СП (941,13 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,9 <i>900 / 1000</i>	5303,04 680,56	4549,28 614,42	73,2	4772,74	612,5	4094,35 552,98	65,89	83,3002	74,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	<b>ФССЦ-408-0011</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм (м3)	135	118,6		118,6	16011			16011		
30	<b>ФЕР47-01-046-03</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом (100 м2)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5251,87 руб.): 121% от ФОТ СП (3320,4 руб.): 90%*0.85 от ФОТ</i>	13,5 <i>1350 / 100</i>	2307,03 320,32	8,21 1,19	1978,5	31144,91	4324,32	110,84 16,07	26709,75	40,342	544,62
31	<b>ФЕР47-01-046-06</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1601 руб.): 121% от ФОТ СП (1012,2 руб.): 90%*0.85 от ФОТ</i>	13,5 <i>1350 / 100</i>	751,93 58,28	376,75 39,73	316,9	10151,06	786,78	5086,13 536,36	4278,15	6,8885	92,99
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							63268,45	6240,92	9962,69 1186,67	47064,84		779,93
Накладные расходы							9092,89					
Сметная прибыль							5502,86					
<b>Итого по разделу 4 Устройство обочин и озеленение :</b>												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							74,54					0,07
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							1579,18					67,28
Перевозка грузов автотранспортом							267,6					
Автомобильные дороги							7450,44					74,97
Материалы							16011					
Озеленение. Защитные лесонасаждения							52481,44					637,61
<b>Итого</b>							<b>77864,2</b>					<b>779,93</b>
В том числе:												
Материалы							47064,84					
Машины и механизмы							9962,69					
ФОТ							7427,59					
Накладные расходы							9092,89					
Сметная прибыль							5502,86					
<b>Итого по разделу 4 Устройство обочин и озеленение</b>							<b>77864,2</b>					<b>779,93</b>
<b>Раздел 5. Вывоз строительного мусора</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	<b>ФССЦпг-01-01-01-042</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой транспортерами (1 т груза)  <i>НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ</i>	884	7,96	7,96		7036,64		7036,64			
33	<b>ФССЦпг-03-21-01-009</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза (1 т груза)  <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	884	10,47	10,47		9255,48		9255,48			
34	<b>Калькуляция</b>	Утилизация строительного мусора (м3)	469	14,79		14,79	6936,51			6936,51		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							23228,63		16292,12	6936,51		
<b>Итого по разделу 5 Вывоз строительного мусора :</b>												
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							7036,64					
Перевозка грузов автотранспортом							9255,48					
Строительные работы							6936,51					
Итого							23228,63					
В том числе:												
Материалы							6936,51					
Машины и механизмы							16292,12					
<b>Итого по разделу 5 Вывоз строительного мусора</b>							<b>23228,63</b>					
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							844144,01	19351,31	83630,40 6105,06	741162,3		2275,05
Накладные расходы							35534,16					
Сметная прибыль							19824,72					
<b>Итого по смете:</b>												
Благоустройство							18345,3					30,4
Автомобильные дороги							694498,56					1537,96
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							1172,85					1,8
Перевозка грузов автотранспортом							12199,08					
Материалы							105253,33					
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							1579,18					67,28
Озеленение. Защитные лесонасаждения							52481,44					637,61
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							7036,64					
Строительные работы							6936,51					
Итого в ценах 2001 г.							899502,89					2275,05
В том числе:												

